PROJECT / İnşaat obyekti :

EMPLOYER / Sifarişçi :

CONTRACT NO & DATE / Müqavilə: № ve Tarix :

SUBCONTRACTOR / Podratçı :

CONTRACT PRICE / Müqavilə üzrə Qiyməti : AZN 571,468.97

LOGO

PPC NO / A K T № :

PPC DATE / Tarix :

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.1	**(Söküntü işləri)**	**0**									-
1.0	Binaların uçurulma metodu ilə sökülməsi: kərpic, isidilməyən binaların	m3	7,625.40	7.50	57,190.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.5	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Qeyri-istehsalat təyinatlı obyektlər üçün profilləşdirilmiş vərəqlərdən dam örtüyünün quraşdırılması: orta mürəkkəb	m2	1,660.00	15.40	25,564.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Sinklənmiş polad vərəqdən kiçik örtüklərin (brandmauerlər, parapetlər, çıxıntılar və s.) düzəldilməsi	m2	230.50	24.49	5,644.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	154.20	14.38	2,217.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları (PVC 100 mm)	m	190.50	9.28	1,767.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 110 mm, divarının qalınlığı 2,7 mm	m	190.50	3.69	702.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Dam örtüyünün məhəccərlə çəpərlənməsi	m	145.70	71.50	10,417.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.7	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Örtüklərin düzəldilməsi: beton, qalınlığı 30 mm	m2	1,344.00	15.40	20,697.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Örtüklərin düzəldilməsi: əlavə 5 mm (Zirzəmi)	m2	1,344.00	2.65	3,561.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	43.80	5.47	239.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	43.80	1.43	62.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında 1-ci qat	m2	43.80	9.28	406.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında sonrakı qat	m2	43.80	8.26	361.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	43.80	5.47	239.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (Zirzəmi)	m2	43.80	39.17	1,715.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Ağac lifli tavalardan laqaaltı lentvari istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi	m2	230.60	5.20	1,199.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Laqaların qoyulması: örtük tavaları üzrə	m2	230.60	9.18	2,116.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Bir lay fanerdan döşəmələrin əsasının qurulması: sahəsi 20m² qədər (Dikt-20 mm)	m2	230.60	11.66	2,688.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan (1-ci mərtəbə)	m2	230.60	27.76	6,401.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	188.20	5.47	1,030.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	1 -

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
14.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	188.20	1.43	268.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında 1-ci qat	m2	188.20	9.28	1,746.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında sonrakı qat	m2	188.20	8.26	1,554.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	188.20	5.47	1,030.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (1-ci mərtəbə)	m2	188.20	39.17	7,371.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: yüngül beton, qalınlığı 20 mm	m2	538.40	7.07	3,808.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: yüngül beton , birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	538.40	1.89	1,014.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan (2-ci mərtəbə)	m2	538.40	27.76	14,945.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (2-ci mərtəbə)	m2	39.00	39.17	1,527.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Pillələrin və pilləaltlarının pardaqlanmış mərmər tavalarla üzlənməsi (2-ci mərtəbə süni mərmər)	m2	35.40	120.11	4,252.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.9	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Xarici bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m2	860.00	10.33	8,881.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	İsidicinin üzərindən nazik qat suvaq çəkməklə binaların xarici istilik izolyasiyasinin qurulması, plitənin qalınlığı: 50 mm (istilik izolyasiyası- 50 mm, şüşə lifli tor, yapışdırıcı məhlul, astar, dekorativ suvaq, fasad boyası)	m2	860.00	35.80	30,788.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.11	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Zirzəmiyə giriş pilləkəni Zp1-Zp2)**	**0**									-
1.0	Tutacaqsız metal məhəccərlərin qurulması	m	13.20	40.90	539.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.12	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Artırmalar)**	**0**									-
1.0	Mərmər tavalardan örtüklərin düzəldilməsi, 1 m²-də tavaların sayı: 3 ədədə qədər (süni mərmər)	m2	24.60	65.82	1,619.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.19	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (İsitmə sistemi)**	**0**									-
1.0	Penopoliuretandan (yarımsilindrlərlə və seqmentlərlə) ədədi məmulatlarla boru kəməri səthlərinin izolyasiya edilməsi	m(3)	2.92	508.24	1,484.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.20	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Ventilyasiya sistemi)**	**0**									-
1.0	Elastik hava kəməri Dn100	m	6.00	17.89	107.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.22	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Elektrik güc avadanlıqları)**	**0**									-
1.0	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) 50m (PVC boru	m	2,510.00	0.90	2,259.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	2,510.00	2.24	5,627.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	2,140.00	6.10	13,054.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.27	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası.Rabitə şəbəkəsi (Telefon və kompyuter şəbəkələri)**	**0**									-
1.0	Telefon, LAN, koaksial kabel Cat 6-PVC 4x2x0,57	m	1,580.00	1.19	1,879.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.2	**Nəzarətçi otağı (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda	m(3)	1.92	177.70	341.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.5	**Nəzarətçi otağı (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Çatıların qoyulması	m(3)	0.23	803.44	184.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
2.0	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m(2)	9.60	19.78	189.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	12.80	14.32	183.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.10	**Nəzarətçi otağı (Xarici bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	33.20	10.32	342.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m(2)	33.20	4.99	165.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.2	**Qüllə (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	13.86	36.62	507.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b25)	m(3)	52.67	126.76	6,676.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	127.20	52.94	6,733.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (Torpaqla təmasda olan daş hissənin)	m(2)	127.20	10.82	1,376.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m(2)	156.90	3.67	575.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.3	**Qüllə (D/b kostruksiyalar)**	**0**									-
1.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b25)	m(3)	26.84	281.11	7,545.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı tirlərin qurulması, tirlərin hündürlüyü: 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	17.84	381.23	6,801.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	27.58	280.00	7,722.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25, 14.55səv-də,parapetdə K1)	m(3)	0.26	249.39	63.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 19 sm qalınlığında	m(2)	23.52	30.80	724.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	24.44	41.92	1,024.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.5	**Qüllə (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları	m	16.30	9.06	147.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 110 mm, divarının qalınlığı 2,7 mm	m	16.30	3.69	60.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Örtüyün isidilməsi: keramzitlə (qal.80mm)	m(3)	1.08	114.16	123.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.12	**Qüllə (Yanğın siqnalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,tüstü xəbərverici (Tüstü xəbərverici)	ədəd	12.00	18.78	225.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Avtomatik PS bildiriciləri: partlayışdan mühafizəli istilik, tüstü, işıq	ədəd	12.00	27.20	326.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,əl ilə işləyən xəbərverici (Əl ilə xəbərverici)	ədəd	5.00	22.91	114.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Avtomatik OS bildiriciləri: şüşədə quraşdırılan zərbə- kontaktlı, kontaktsız elektromaqnit və ya pyezoelektrik	ədəd	5.00	11.78	58.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,baza (Baza)	ədəd	12.00	2.68	32.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.1	**(Dizel generatoru)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı	m(3)	3.05	111.11	338.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.3	**İstilik məntəqəsi (D/b konstruksiyalar)**	**0**									-
1.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	4.23	280.00	1,184.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.5	**İstilik məntəqəsi (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Çatıların qoyulması	m(3)	1.26	803.86	1,012.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.6	**İstilik məntəqəsi (Qapı və pəncərələr)**	**0**									-
1.0	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: açılmıyan, boşluğun sahəsi 2 m²-ə qədər	m(2)	2.16	157.88	341.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.8	**İstilik məntəqəsi (Bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq): tavanların	m(2)	20.16	6.52	131.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə tavanları	m(2)	20.16	8.25	166.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	85.00	10.32	877.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m(2)	85.00	4.99	423.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.1	**V=81 m3-luq yanğın əleyhinə 1-ci su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	4.13	280.00	1,156.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.1	**V=81 m3-luq yanğın əleyhinə 2-ci su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	4.13	280.00	1,156.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.1	**V=27 m3-luq 1-ci içməli su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (b25)	m(3)	14.49	212.53	3,079.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	1.58	280.00	442.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	ədəd	3.00	29.49	88.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.1	**V=27 m3-luq 2-ci içməli su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (b25)	m(3)	14.49	212.53	3,079.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	1.58	280.00	442.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	ədəd	3.00	29.49	88.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.2	**Su nasos stansiyası (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m(3)	8.46	117.26	992.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.3	**Su nasos stansiyası (D/b konstruksiyalar)**	**0**									-
1.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b20)	m(3)	2.91	255.00	742.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.5	**Su nasos stansiyası (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Çatıların qoyulması	m(3)	0.33	803.44	265.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m(2)	27.64	19.78	546.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
3.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	17.60	14.32	252.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.7	**Su nasos stansiyası (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (sürüşməyən)	m(2)	16.00	32.40	518.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.8	**Su nasos stansiyası (Bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	63.40	10.32	654.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.2	**Avtoyuma (Müxtəlif işlər)**	**0**									-
1.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m(3)	18.50	117.16	2,167.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20,Döşəmə tavası)	m(3)	14.60	117.16	1,710.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.1	**2 yerlik ayaqyolu (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m(3)	3.35	117.26	392.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Sinklənmiş poladdan dam örtüyünün düzəldilməsi: divar novları ilə	m(2)	12.50	40.25	503.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Örtüklərin düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	5.14	5.42	27.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə	m(2)	5.14	32.40	166.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Tavanların qurulması: məsaməli plitələrdən, sinklənmiş profildən karkas üzrə	m(2)	5.46	27.08	147.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (kafel altı)	m(2)	34.00	10.82	367.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Divar, dirək, pilyastr və mail səthlərin sement məhlulu əsasında (karniz, plintus və künc tavacıqlarından başqa) tualet qarnituru tavacıqları qoyulmadan, hamar üzlənməsi: kərpic və beton üzrə	m(2)	34.00	40.19	1,366.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.1	**(Saquli planlaşdırma)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2 (Çatışmayan qrunt)	m(3)	8,683.00	0.90	7,814.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	15,195.25	1.63	24,768.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.), 2-ci qrup qrunt	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	əlavə 5 m	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	8 t-luq yumruqcuqlu qoşqulu vərdənə ilə bir iz üzrə birinci gedişdə qruntun sıxlaşdırılması, qatın qalınlığı: 20 sm	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Bir iz üzrə hər növbəti gediş zamanı(əlavə 6 gediş)	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 1 (Münbit torpaq qatının gətirilməsi)	m(3)	522.00	0.90	469.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	626.40	1.63	1,021.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.1	**Yollar. (Sahədaxili asfaltbeton yollar 383,7 m²)**	**0**									-
1.0	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması: birqat	m(2)	599.70	4.19	2,512.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	383.70	0.81	311.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	383.70	7.08	2,716.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	383.70	4.67	1,792.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
5.0	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	383.70	7.13	2,735.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m(2)	383.70	1.73	662.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.1	**Yollar (Ərazidən kənar asfaltbeton yollar 216 m²)**	**0**									-
1.0	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması: birqat	m(2)	599.70	4.19	2,512.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	216.00	0.90	194.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	216.00	7.08	1,528.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	216.00	4.62	997.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	216.00	7.12	1,537.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m(2)	216.00	1.73	372.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.1	**Yollar (Dəmirbeton yollar 1021 m²)**	**0**									-
1.0	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması: birqat	m(2)	1,021.00	4.19	4,277.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	1,021.00	0.90	918.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	1,021.00	7.08	7,225.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	1,021.00	4.74	4,841.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	1,021.00	7.13	7,276.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m(2)	1,021.00	1.73	1,762.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.1	**Səki (meydançalar) 1437,8 m²)**	**0**									-
1.0	Tökmə xırda dənəvər asfalt-beton qatışığından cığır və səkilərin qalınlığı 3 sm olan birqat asfalt-beton örtüklərinin qurulması	m(2)	1,437.80	6.97	10,028.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Örtüyün qalınlığının 0,5 sm dəyişməsi zamanı (əlavə 1 sm)	m(2)	1,437.80	2.26	3,252.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.1	**(Yaşıllaşdırma)**	**0**									-
1.0	Sahənin planlaşdırılması:mexaniki üsulla	m(2)	3,482.30	0.90	3,134.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Sahənin bölünməsi	m(2)	3,482.30	1.27	4,419.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.1	**(Qum meydançası)**	**0**									-
1.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 1	m(3)	24.00	8.96	215.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	46.00	1.63	74.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m(3)	0.70	124.10	86.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	10.50	52.94	555.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m(2)	26.00	10.82	281.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	21.00	12.12	254.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Bir lay fanerdan döşəmələrin əsasının qurulması: sahəsi 20m² qədər (faner 18 mm)	m(2)	21.00	5.68	119.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
26.2	**Söhbətgah (Bünövrələr)**	**0**									-
1.0	Sütunların altı üçün ümumi təyinatlı beton bünövrələrin qurulması, həcmi: 3 m3-a qədər (b7.5, beton tumba)	m(3)	0.32	143.85	46.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.6	**Söhbətgah (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	17.66	5.47	96.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	17.66	1.48	26.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Səki plitələrdən örtüklərin qurulması, 1m²-ə qoyulan plitələrin sayı: 55 ədəd	m(2)	17.66	210.53	3,717.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Müvəqqəti bina və qurğular 1,8% (mütləq nəzərə alınmalıdır)				**8,395.28**						
	Nəzərdə tutulmayan xərclər 2% (mütləq nəzərə alınmalıdır)				**9,495.99**						
	Cəmi:				**484,295.74**						
	ƏDV18%:				**87,173.23**						
	Yekun:				**571,468.97**						

Employer / Sifarişçi **Contractor / Podratçı**