Hadrut fire station · drawing-to-bill check

Ərazi: Xocavənd, Hadrut · Sifariş 9335 · Azerbaijani descriptions are kept as written in the bill.

Different: 2 lines, 208.11 AZN of line value
Matched: 133 lines, 462,596.38 AZN of line value
Not on a drawing: 1404 lines, 2,231,438.45 AZN of line value
Blocked: 1 lines, 26,338.34 AZN of line value
Needs a look: 635 lines, 389,924.62 AZN of line value

Different (2)

Bill and drawing disagree

Line	Description	Unit	Bill	Ours	Reason
4.12.5	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,əl ilə işləyən xəbərverici (Əl ilə xəbərverici)	each	6	5	bill 6 vs drawing 5 each
4.12.6	Avtomatik OS bildiriciləri: şüşədə quraşdırılan zərbə- kontaktlı, kontaktsız elektromaqnit və y	each	6	5	bill 6 vs drawing 5 each

Matched (133)

Equals a measured item, is printed on a drawing, or repeats a checked line

Line	Description	Unit	Bill	Ours	Reason
1.1.1	Binaların uçurulma metodu ilə sökülməsi: kərpic, isidilməyən binaların	m^3	7625.4	7625.4	equals Demolition volume
2.5.10	Qeyri-istehsalat təyinatlı obyektlər üçün profilləşdirilmiş vərəqlərdən dam örtüyünün quraşdırı	m^2	1660	1660	1660 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, written with its unit m^2
2.5.12	Sinklənmiş polad vərəqdən kiçik örtüklərin (brandmauerlər, parapetlər, çıxıntılar və s.) düzəld	m^2	230.5	230.5	230.5 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, written with its unit m^2
2.5.13	Novların düzəldilməsi: asma	m	154.2	154.2	154.2 m is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, written with its unit m
2.5.14	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları (PVC 100 mm)	m	190.5	190.5	190.5 m is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, written with its unit m
2.5.15	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	190.5	190.5	190.5 m is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, written with its unit m
2.5.18	Dam örtüyünün məhəccərlə çəpərlənməsi	m	145.7	145.7	145.7 m is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words mehecc
2.7.1	Örtüklərin düzəldilməsi: beton, qalınlığı 30 mm	m^2	1344	1344	1344 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words beton
2.7.2	Örtüklərin düzəldilməsi: əlavə 5 mm (Zirzəmi)	m^2	1344	1344	repeats line 2.7.1 (1344 m^2)
2.7.6	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m^2	43.8	43.8	43.8 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words sement
2.7.7	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m^2	43.8	43.8	43.8 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words sement
2.7.8	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında 1-ci qat	m^2	43.8	43.8	same quantity as line 2.7.7 (43.8 m^2)
2.7.9	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında sonrakı qa	m^2	43.8	43.8	same quantity as line 2.7.8 (43.8 m^2)
2.7.10	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m^2	43.8	43.8	43.8 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words sement
2.7.11	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya i	m^2	43.8	43.8	43.8 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words mehlul, sement
2.7.22	Ağac lifli tavalardan laqaaltı lentvari istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi	m^2	230.6	230.6	230.6 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words istili, izolya
2.7.25	Laqaların qoyulması: örtük tavaları üzrə	m^2	230.6	230.6	same quantity as line 2.7.22 (230.6 m^2)
2.7.26	Bir lay fanerdan döşəmələrin əsasının qurulması: sahəsi 20m^2 qədər (Dikt-20 mm)	m^2	230.6	230.6	same quantity as line 2.7.25 (230.6 m^2)
2.7.28	Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan (1-ci mərtəbə)	m^2	230.6	230.6	same quantity as line 2.7.26 (230.6 m^2)
2.7.40	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m^2	188.2	188.2	188.2 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words sement

2.7.41	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m^2	188.2	188.2	188.2 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words sement
2.7.42	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında 1-ci qat	m^2	188.2	188.2	same quantity as line 2.7.41 (188.2 m^2)
2.7.43	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında sonrakı qa	m^2	188.2	188.2	same quantity as line 2.7.42 (188.2 m^2)
2.7.44	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m^2	188.2	188.2	188.2 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words sement
2.7.45	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya i	m^2	188.2	188.2	188.2 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words mehlul, sement
2.7.59	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: yüngül beton, qalınlığı 20 mm	m^2	538.4	538.4	538.4 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words beton
2.7.60	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: yüngül beton , birləşdirici qat əlavə 5 mm	m^2	538.4	538.4	538.4 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words beton
2.7.61	Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan (2-ci mərtəbə)	m^2	538.4	538.4	same quantity as line 2.7.60 (538.4 m^2)
2.7.71	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya i	m^2	39	39	39 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words mehlul, sement
2.7.80	Pillələrin və pilləaltlarının pardaqlanmış mərmər tavalarla üzlənməsi (2-ci mərtəbə süni mərmər	m^2	35.4	35.4	35.4 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words merteb
2.9.1	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m^2	860	860	860 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words divarl
2.9.2	İsidicinin üzərindən nazik qat suvaq çəkməklə binalarin xarici istilik izolyasiyasinin qurulmas	m^2	860	860	860 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words fasad, istili, izolya
2.11.8	Tutacaqsız metal məhəccərlərin qurulması	m	13.2	13.2	13.2 m is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words metal
2.12.11	Mərmər tavalardan örtüklərin düzəldilməsi, 1 m^2-də tavaların sayı: 3 ədədə qədər (süni mərmər)	m^2	24.6	24.6	24.6 m^2 is printed on 9335 MH.pdf sheet 9335- 01- MH, next to the words tavala
2.13.6	Polad boruların futlyara salınması, boruların diametri: 100 mm (D114x5.0mm)	m	3	2.7	equals Basement storey height (found automatically)
2.13.11	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm	m	3	2.7	equals Basement storey height (found automatically)
2.13.12	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 15 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi	m	3	2.7	equals Basement storey height (found automatically)
2.19.50	Penopoliuretandan (yarımsilindrlərlə və seqmentlərlə) ədədi məmulatlarla boru kəməri səthlərini	m^3	2.92	2.92	2.92 m^3 is printed on 9335 -01- IV. Xocavənd.dwg, next to the words izolya
2.20.17	Elastik hava kəməri Dn100	m	6	6	equals Bay module (found automatically)
2.22.113	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) 50m (PVC boru D25)	m	2510	2510	2510 m is printed on 9335 hadrut xocevend elektrik.dwg sheet 9335- 01-EİA, written with its unit m
2.22.114	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 2	m	2510	2510	2510 m is printed on 9335 hadrut xocevend elektrik.dwg sheet 9335- 01-EİA, written with its unit m
2.22.121	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	2140	2140	2140 m is printed on 9335 hadrut xocevend elektrik.dwg sheet 9335- 01-EİA, written with its unit m

2.27.20	Telefon, LAN, koaksial kabel Cat 6-PVC 4x2x0,57	m	1580	1580	1580 m is printed on YRS - VN -9335 hadrut xocevend (SON).dwg sheet 9337- 1- RS, next to the words kabel
3.2.4	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda	m^3	1.92	1.92	1.92 m^3 is printed on 9335 Xocavend nezaretci otagi dk.dwg sheet 9335 - 8 - MT, next to the words beton
3.5.5	Çatıların qoyulması	m^3	0.23	0.23	equals Guard room, roof timber total
3.5.6	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m^2	9.6	9.6	equals Guard room, metal roof tile area
3.5.7	Novların düzəldilməsi: asma	m	12.8	12.8	12.8 m is printed on YRS - VM - XOCAVEND-NƏZARƏT.dwg sheet 9336-08-MT, written with its unit m
3.10.1	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m^2	33.2	33.2	33.2 m^2 is printed on 9335 nəzarətçi otağı.pdf, next to the words mehlul, sement
3.10.2	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m^2	33.2	33.2	33.2 m^2 is printed on 9335 nəzarətçi otağı.pdf, next to the words fasadl, rengle
4.2.1	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m^3	13.86	13.86	0.42 + 13.44 = 13.86, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.2.3	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b25)	m^3	52.67	52.67	52.67 m^3 is printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg sheet 9335- 06 - DK, next to the words beton
4.2.6	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hör	m^2	127.2	127.2	132.36 − 5.2 = 127.2, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.2.7	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (Torpa	m^2	127.2	127.2	132.36 − 5.2 = 127.2, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.2.8	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitum	m^2	156.9	156.9	0.76 + 156.16 = 156.9, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.3.1	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər	m^3	26.84	26.84	27.16 − 0.32 = 26.84, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.3.5	Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı	m^3	17.84	17.84	18.92 − 1.08 = 17.84, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.3.11	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m^3	27.58	27.58	0.42 + 27.16 = 27.58, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.3.28	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25, 14.55səv-də,parapetdə K1)	m^3	0.256	0.256	0.256 m^3 is printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg sheet 9335- 06 - DK, written with its unit m^3
4.3.31	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divar	m^2	23.52	23.52	24.32 − 0.8 = 23.52, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.3.38	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divar	m^2	24.44	24.44	2.66 + 21.78 = 24.44, both printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg
4.5.10	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları	m	16.3	16.3	16.3 m is printed on 9335 Qüllə.pdf, written with its unit m
4.5.11	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	16.3	16.3	16.3 m is printed on 9335 Qüllə.pdf, written with its unit m
4.5.19	Örtüyün isidilməsi: keramzitlə (qal.80mm)	m^3	1.08	1.08	1.08 m^3 is printed on 9335 Xocevend-telim qullesi dk.dwg sheet 9335- 06 - DK, written with its unit m^3
4.12.3	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,tüstü xəbərverici (Tüstü xəbərverici)	each	12	12	equals Tower, smoke detectors

4.12.4	Avtomatik PS bildiriciləri: partlayışdan mühafizəli istilik, tüstü, işıq	each	12	12	equals Tower, smoke detectors
4.12.12	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,baza (Baza)	each	12	12	equals Tower, smoke detectors
6.1.9	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı	m³	3.05	3.05	3.05 m³ is printed on 9335 Xocavend generator altliq dk.dwg sheet 9335 - 14 - DK, next to the words beton
9.3.4	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m³	4.23	4.23	4.23 m³ is printed on 9335 Xocavend istilik menteqesi.dwg sheet 9335 -2- DK, written with its unit m³
9.5.1	Çatıların qoyulması	m³	1.259	1.259	1.259 m³ is printed on 9335 İSTİLİK MƏNTƏQƏSİ.pdf, written with its unit m³
9.6.1	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: açılmıyan, boşluğun s	m²	2.16	2.16	2.16 m² is printed on 9335 İSTİLİK MƏNTƏQƏSİ.pdf, next to the words sahesi
9.6.2	Hazır boşluqlara metal qapı bloklarının qurulması	m²	2.2	2.16	same quantity as line 9.6.1 (2.16 m²)
9.8.1	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq): tavanların	m²	20.16	20.16	20.16 m² is printed on 9335 İSTİLİK MƏNTƏQƏSİ.pdf sheet 9335 - 2 - İV, written with its unit m²
9.8.2	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə tavanları	m²	20.16	20.16	20.16 m² is printed on 9335 İSTİLİK MƏNTƏQƏSİ.pdf sheet 9335 - 2 - İV, written with its unit m²
9.8.5	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m²	85	85	85 m² is printed on 9335 İSTİLİK MƏNTƏQƏSİ.pdf, next to the words mehlul, sement
9.8.6	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m²	85	85	same quantity as line 9.8.5 (85 m²)
10.1.24	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m³	4.13	4.13	4.13 m³ is printed on 9335 Xocevend yangin su anbari dk.dwg sheet 9335 - 3,3a - DK, written with its unit m³
11.1.24	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m³	4.13	4.13	4.13 m³ is printed on 9335 Xocevend yangin su anbari dk.dwg sheet 9335 - 3,3a - DK, written with its unit m³
12.1.13	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (	m³	14.49	14.49	3.89 + 10.6 = 14.49, both printed on 9335 Xocavend icmeli su anbari dk.dwg
12.1.22	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m³	1.58	1.58	1.58 m³ is printed on 9335 Xocavend icmeli su anbari dk.dwg sheet 9335 - 5,5a - DK, written with its unit m³
12.1.25	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldu	each	3	3	3 each is printed on Xocavend yangi ve icmeli su anbari .pdf, next to the words bunovr, divarl
13.1.13	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (	m³	14.49	14.49	3.89 + 10.6 = 14.49, both printed on 9335 Xocavend icmeli su anbari dk.dwg
13.1.22	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m³	1.58	1.58	1.58 m³ is printed on 9335 Xocavend icmeli su anbari dk.dwg sheet 9335 - 5,5a - DK, written with its unit m³
13.1.25	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldu	each	3	3	3 each is printed on Xocavend yangi ve icmeli su anbari .pdf, next to the words bunovr, divarl
14.2.3	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m³	8.46	8.46	8.46 m³ is printed on 9335 Xocavend su nasos stansiyasi dk.dwg sheet 9335 - 4 - MT, next to the words beton
14.3.4	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m³	2.91	2.91	2.91 m³ is printed on 9335 Xocavend su nasos stansiyasi dk.dwg sheet 9335 - 4 - MT, written with its unit m³
14.5.5	Çatıların qoyulması	m³	0.33	0.33	equals Pump station, roof timber total

14.5.6	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m²	27.64	27.64	equals Pump station, metal roof tile area
14.5.7	Novların düzəldilməsi: asma	m	17.6	17.6	17.6 m is printed on YRS - VM - XOCAVEND-NƏZARƏT.dwg sheet 9336-04-MT, written with its unit m
14.7.3	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya il	m²	16	16	16 m² is printed on YRS - VM - XOCAVEND-NƏZARƏT.dwg sheet 9336-04-MT, next to the words mehlul, sement
14.8.6	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m²	63.4	63.4	63.4 m² is printed on 9335 su nasos stansiyası.pdf, next to the words divarl
15.2.1	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m³	18.5	18.5	18.5 m³ is printed on 9335 Xocavend avtoyuma dk.dwg sheet 9335 - 9 - DK, next to the words beton
15.2.3	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20,Döşəmə tavası)	m³	14.6	14.6	14.6 m³ is printed on 9335 Xocavend avtoyuma dk.dwg sheet 9335 - 9 - DK, next to the words beton
16.1.8	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m³	3.35	3.35	3.35 m³ is printed on 9335 Xocavənd ayaqyolu dk.dwg sheet 9335 - 13 - MT, next to the words beton
16.1.24	Sinklənmiş poladdan dam örtüyünün düzəldilməsi: divar novları ilə	m²	12.5	12.5	12.5 m² is printed on 9335 2 yerlik ayaqyolu.pdf, next to the words ortuyu, sinkle
16.1.27	Örtüklərin düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m²	5.14	5.14	5.14 m² is printed on 9335 2 yerlik ayaqyolu.pdf, written with its unit m²
16.1.28	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya il	m²	5.14	5.14	5.14 m² is printed on 9335 2 yerlik ayaqyolu.pdf, next to the words doseme
16.1.29	Tavanların qurulması: məsaməli plitələrdən, sinklənmiş profildən karkas üzrə	m²	5.46	5.46	5.46 m² is printed on 9335 2 yerlik ayaqyolu.pdf, written with its unit m²
16.1.30	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (kafel	m²	34	34	34 m² is printed on 9335 2 yerlik ayaqyolu.pdf, next to the words divarl, kafel
16.1.31	Divar, dirək, pilyastr və mail səthlərin sement məhlulu əsasında (karniz, plintus və künc tavac	m²	34	34	same quantity as line 16.1.30 (34 m²)
18.1.3	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklə	m³	8683	8683	equals Suitable soil shortfall
18.1.4	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	t	15195.2	15195.2	8683 m³ × 1.75 t/m³ from line 18.1.3; the density is the estimator's choice, not on a drawing
18.1.5	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə d	m³	12996	12996	equals Site fill
18.1.6	əlavə 5 m	m³	12996	12996	equals Site fill
18.1.7	8 t-luq yumruqcuqlu qoşqulu vərdənə ilə bir iz üzrə birinci gedişdə qruntun sıxlaşdırılması, qa	m³	12996	12996	equals Site fill
18.1.8	Bir iz üzrə hər növbəti gediş zamanı(əlavə 6 gediş)	m³	12996	12996	equals Site fill
18.1.9	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklə	m³	522	522	equals Topsoil to landscaped area
18.1.10	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	t	626.4	626.4	522 m³ × 1.2 t/m³ from line 18.1.9; the density is the estimator's choice, not on a drawing
19.1.3	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması: birqat	m²	383.7	383.7	lines 19.1.3 + 20.1.3 = 599.7 equals the printed 599.7 m²

19.1.4	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m²	383.7	383.7	repeats line 19.1.3 (383.7 m²)
19.1.5	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması	m²	383.7	383.7	same quantity as line 19.1.4 (383.7 m²)
19.1.6	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m²	383.7	383.7	repeats line 19.1.5 (383.7 m²)
19.1.7	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulm	m²	383.7	383.7	same quantity as line 19.1.6 (383.7 m²)
19.1.8	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m²	383.7	383.7	repeats line 19.1.7 (383.7 m²)
20.1.3	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması: birqat	m²	216	216	lines 19.1.3 + 20.1.3 = 599.7 equals the printed 599.7 m²
20.1.4	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m²	216	216	216 m² is printed on 9335 Xocavənd rayon DYNX.dwg sheet 9335 - 0 - BP, written with its unit m²
20.1.5	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması	m²	216	216	216 m² is printed on 9335 Xocavənd rayon DYNX.dwg sheet 9335 - 0 - BP, written with its unit m²
20.1.6	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m²	216	216	216 m² is printed on 9335 Xocavənd rayon DYNX.dwg sheet 9335 - 0 - BP, written with its unit m²
20.1.7	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulm	m²	216	216	216 m² is printed on 9335 Xocavənd rayon DYNX.dwg sheet 9335 - 0 - BP, written with its unit m²
20.1.8	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m²	216	216	216 m² is printed on 9335 Xocavənd rayon DYNX.dwg sheet 9335 - 0 - BP, written with its unit m²
21.1.3	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması: birqat	m²	1021	1021	equals Reinforced-concrete roads
21.1.4	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m²	1021	1021	equals Reinforced-concrete roads
21.1.8	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması	m²	1021	1021	equals Reinforced-concrete roads
21.1.9	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m²	1021	1021	equals Reinforced-concrete roads
21.1.10	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulm	m²	1021	1021	equals Reinforced-concrete roads
21.1.r2066	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m²	1021	1021	repeats line 21.1.10 (1021 m²)
22.1.3	Tökmə xırda dənəvər asfalt-beton qatışığından cığır və səkilərin qalınlığı 3 sm olan birqat asf	m²	1437.8	1437.8	equals Pavements and yards
22.1.4	Örtüyün qalınlığının 0,5 sm dəyişməsi zamanı (əlavə 1 sm)	m²	1437.8	1437.8	equals Pavements and yards
23.1.1	Sahənin planlaşdırılması:mexaniki üsulla	m²	3482.3	3482.3	equals Landscaped area
23.1.2	Sahənin bölünməsi	m²	3482.3	3482.3	equals Landscaped area
26.2.8	Sütunların altı üçün ümumi təyinatlı beton bünövrələrin qurulması, həcmi: 3 m3-a qədər (b7.5, b	m³	0.32	0.32	0.32 m³ is printed on 9335 Xocavend sohbetgah dk.dwg sheet 9335 -16- MT, next to the words beton, tumba

26.6.1	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m^2	17.66	17.66	17.66 m^2 is printed on 9335 Xocavend sohbetgah dk.dwg sheet 9335 -16- MT, written with its unit m^2
26.6.2	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m^2	17.66	17.66	17.66 m^2 is printed on 9335 Xocavend sohbetgah dk.dwg sheet 9335 -16- MT, written with its unit m^2
26.6.3	Səki plitələrdən örtüklərin qurulması, 1m^2-ə qoyulan plitələrin sayı: 55 ədəd	m^2	17.66	17.66	17.66 m^2 is printed on 9335 Xocavend sohbetgah dk.dwg sheet 9335 -16- MT, written with its unit m^2

Not on a drawing (1404)

No measured item and the quantity is not printed on a drawing of this building

Line	Description	Unit	Bill	Ours	Reason
1.1.2	Çalovunun tutumu 0,5 m3-ə qədər olan ekskavatorla yüklənən inşaat tullantısı: Yükləmə	t	2501	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
1.1.3	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	t	2501	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
1.1.4	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m³	1389.4	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.1.1	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklə	m³	4453	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.1.2	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	t	7792.75	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.1.3	Çalovunun tutumu 0,5-0,63 m3 olan ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qr	m³	3657	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.1.5	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə d	m³	3579	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.1.6	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 1	m³	188	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.1.7	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m³	3579	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.1	Bünövrə altı əsasların qurulması:çınqıllı	m³	544	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.2	Beton hazırlıq qatının qurulması	m³	67.66	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.3	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda	m³	279.74	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.4	A-1 sinifli armatur	t	4.783	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.5	A-3 sinifli armatur	t	14.262	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.6	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	t	2.982	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.7	A-1 sinifli armatur	t	0.142	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.8	A-3 sinifli armatur	t	2.84	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.9	Dəmir-beton divarların və arakəsmələrin qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm	m³	133.52	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.10	Dəmir-beton divarların və arakəsmələrin qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 200 mm	m³	8.47	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.11	A-1 sinifli armatur	t	0.201	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.2.12	A-3 sinifli armatur	t	8.044	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.14	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitum	m²	1557	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.15	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: qırmadaşlı	m³	102.5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.16	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: betonlu (-2.75 səv-də beton döşəmə)	m³	102.5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.17	Beton hazırlıq qatının qurulması	m³	1.39	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.18	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq dairəvi qurğuların (Ha	m³	8.54	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.19	A-1 sinifli armatur	t	0.013	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.20	A-3 sinifli armatur	t	0.613	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.2.21	Quraşdırma: zolaqlşəkilli və nazikvərəqli poladdan nov, qəfəslər, cəftələr (Zirzəmidə havalandı	t	0.249	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.2	A-1 sinifli armatur	t	4.019	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.3	A-3 sinifli armatur	t	13.645	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.4	Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı	m³	146.87	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.5	A-1 sinifli armatur	t	10.251	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.6	A-3 sinifli armatur	t	30.648	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.7	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə	m³	20.55	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.8	A-1 sinifli armatur	t	0.812	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.9	A-3 sinifli armatur	t	2.118	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.10	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m³	676.97	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.11	A-1 sinifli armatur	t	4.675	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.12	A-3 sinifli armatur	t	69.402	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.13	Qabırğalı örtüklərin qurulması, dayaq meydançasından hündürlüyü: 6 m-ə qədər (Pilləkən qəfəsəsi	m³	7.88	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.14	A-1 sinifli armatur	t	0.183	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.3.15	A-3 sinifli armatur	t	1.611	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.17	İsti qaldırma qalvanizə olunması; metal məhəccərlər tipli metal konstruksiyalar	t	0.182	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.18	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündür	m^3	1.3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.19	A-1 sinifli armatur	t	0.003	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.20	A-3 sinifli armatur	t	0.255	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.21	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər	m^3	9.75	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.22	A-1 sinifli armatur	t	0.306	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.23	A-3 sinifli armatur	t	0.669	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.24	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə	m^3	21.93	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.25	A-1 sinifli armatur	t	0.798	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.3.26	A-3 sinifli armatur	t	0.744	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.4.2	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divar	m^2	223	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.4.3	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış, ictimai və sənaye binalarının da	m^2	551	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.4.4	Daxili kərpic divar hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda (1201,7 m^2, qal=20 sm)	m^3	240.34	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.4.5	Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması	t	0.282	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.4.6	Kərpicdən armaturlanmış arakəsmələrin hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda, 1/2 k	m^2	196.8	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.4.7	Quraşdırma məmulatlarının qoyulması, kütləsi: 20 kq-a qədər	t	0.324	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.1	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m^2	1414.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.2	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: qəlavə 1 mm	m^2	1414.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.3	Örtüyün bitum mastikası ilə polistirollu penoplast tavalarla isidilməsi: bir qat (Penopolistrol	m^2	1414.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.4	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m^3	106.1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.5	İzolyasiya karkasın düz və əyrixətli səthlərdə qurulması: tordan	m^2	1414.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.5.6	Şüşə tor, tikinti üçün	m^2	1414.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.7	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m^2	1414.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.8	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: əlavə 1 mm	m^2	1414.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.9	Çatıların qoyulması	m^3	50.4	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.11	Profnastil dam örtüyü, qalınlığı 0,4 mm	m^2	1992	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.16	Örtüklərdə lyukların quraşdırılması, boşluğun sahəsi 2 m^2-ə qədər	m^2	1.62	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.5.17	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması	t	0.463	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.2	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m^2-	m^2	41.79	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.3	Xarici və daxili qapı boşluqlarında blokların qoyulması: daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3 m^2-ə	m^2	71.19	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.4	Xarici və daxili qapı boşluqlarında blokların qoyulması: daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3 m^2 -	m^2	15.54	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.5	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m^2-	m^2	72	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.6	Alüminium yarıqörtənlərli alüminium pəncərə bloklarının quraşdırılması (252,28 m^2)	t	2.27	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.7	Paket şəffaf şüşə 4mm+şəffaf şüşə 4mm	m^2	252	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.8	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: dönən (açılan, dönən-	m^2	2.88	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.9	Alüminium yarıqörtənlərli alüminium pəncərə bloklarının quraşdırılması (Alüminium şüşəli qapıla	t	0.429	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.11	Pardaqlanmış pəncərəaltı mərmər tavaların düzülməsi (süni mərmər)	m^2	37.52	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.12	Atmaların qoyulması, kütləsi: 0,3 tona qədər	each	46	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.13	Atmaların qurulması	m^3	0.209	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.14	A-1 sinifli armatur	t	0.009	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.6.15	A-3 sinifli armatur	t	0.048	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.3	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: keramzitlə (35 mm)	m^3	1.533	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.4	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	t	0.059	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.7.5	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	t	0.059	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.14	Ağac lifli tavalardan laqaaltı lentvari istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi	m^2	130	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.15	Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifl	m^2	104	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.16	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m^3	7.28	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.17	Laqaların qoyulması: örtük tavaları üzrə	m^2	130	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.18	Taxta örtüklərin düzəldilməsi: qalınlığı 36 mm	m^2	130	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.19	Taxta səthlərin əliflənməsi: fırça ilə (Döşəməyə dolğunun vurulması)	m^2	130	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.20	SELLÜLOZİK DOLĞU, Nitrosellüloza əsaslı, bir komponentli yüksək keyfiyyətli dolğudur.Mebellərdə	kg	26	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.21	Rənglənən və astarlanan döşəmələrin lakla örtülməsi: 2 dəfə (1-ci mərtəbə)	m^2	130	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.23	Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifl	m^2	184.5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.24	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m^3	12.915	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.27	Dikt (1,52*1,52) 18 mm	each	100	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.30	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m^3	7.322	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.31	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	t	0.141	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.32	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	t	0.141	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.37	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m^3	13.174	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.38	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	t	0.254	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.39	Armatur məftil, Vr-l azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	t	0.254	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.50	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m^3	0.98	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.51	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	t	0.019	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.52	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	t	0.019	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.58	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: qumla	m^3	21.54	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.7.62	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: qumla	m^3	1.56	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.63	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	t	0.053	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.64	Armatur məftil, Vr-l azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	t	0.053	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.72	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: qumla	m^3	6.4	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.73	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	t	0.216	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.7.74	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	t	0.216	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.1	Binanın daxilində əhəngli sulu tərkiblərlə rəngləmə: kərpic və beton üzrə (zirzəmi tavan)	m^2	1333.6	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.2	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq): tavanların	m^2	1983.9	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.3	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə tavanları	m^2	1983.9	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.6	Tavanların qurulması: alüminium reykalardan (Alüminium asma tavan)	m^2	86.6	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.7	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (Zirzə	m^2	3260	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.8	Binanın daxilində əhəngli sulu tərkiblərlə rəngləmə: suvaq üzrə	m^2	3260	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.9	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yaxşılaşdır	m^2	3647	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.10	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə divarları	m^2	3647	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.11	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m^2	474.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.8.12	Divar, dirək, pilyastr və mail səthlərin quru qarışıqdan yapışqanla, (karniz, plintus və künc t	m^2	474.2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.9.3	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m^3	43	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.9.5	Hündürlüyü 16 m-ə qədər olan xarici inventar taxtabəndlərin qurulması və sökülməsi: digər tamam	m^2	1360	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.1	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m^3	17.5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.3	Beton hazırlıq qatının qurulması	m^3	3.6	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.4	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (Bt-1)	m^3	12.1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.6	A-3 sinifli armatur	t	1.116	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.10.7	Dəmir-beton divarların və arakəsmələrin qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm	m^3	35.28	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.8	A-1 sinifli armatur	t	0.047	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.9	A-3 sinifli armatur	t	1.943	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.10	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə	m^3	3.6	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.12	A-3 sinifli armatur	t	0.213	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.13	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: 20 kq-dan artıq	t	0.632	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.14	Bünövrə altı əsasların qurulması:çınqıllı	m^3	1.4	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.15	Təbii qum-çınqıl qatışığı	m^3	1.4	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.17	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (Döşəmə tavası)	m^3	1.4	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.10.18	A-3 sinifli armatur	t	0.124	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.11.1	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m^3	1.5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.11.2	Beton hazırlıq qatının qurulması	m^3	1.5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.11.3	Qurulması: dəmir-beton pillələrin	m^3	3.16	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.11.5	A-3 sinifli armatur	t	0.142	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.11.9	İsti qaldırma qalvanizə olunması; metal məhəccərlər tipli metal konstruksiyalar	t	0.088	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.12.1	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m^3	3.1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.12.2	Beton hazırlıq qatının qurulması	m^3	3.1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.12.4	A-1 sinifli armatur	t	0.069	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.12.6	Qurulması: dəmir-beton artırmalar	m^3	2.49	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.12.7	A-1 sinifli armatur	t	0.051	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.12.8	A-3 sinifli armatur	t	0.182	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.1	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametr	m	173	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.13.2	Elektriklə qaynaq edilmiş borular, 60/3,5mm	m	173	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.3	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametr	m	43	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.4	Xarici diametri 57 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişl	m	43	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.5	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların d	m	216	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.7	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 25 mm	m	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.8	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 25 mm, divarının qalınlığı 3,2 mm olan sinklənmiş, adi	m	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.13	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların d	m	28	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.18	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	73	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.19	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	73	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.20	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların,	each	13	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.21	Polad siyirtmələr, 50 mm	each	13	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.22	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm^2), 50 mm diametrli	each	26	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.23	Əks klapan D=50mm 16kq/sm^2	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.35	Sintetik yapışdırıcılı mineral pambıqdan silindrlərlə və yarımsilindrlərlə boru kəmərlərinin iz	m^3	0.36	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.13.41	Diametri 32 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm^2) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.14.7	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm	m	75	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.14.8	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 15 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi	m	75	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.14.9	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların d	m	179	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.14.14	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	89	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.14.15	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	89	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.14.20	Qarışdırıcıların quraşdırılması (Gigiyenik duş qarışdırıcı ilə)	each	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.14.21	Gigiyenik su qarışdırıcı (şlanqlı,başliqlı)	set	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.14.24	Kranlar (Su kranı D15mm)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.1	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivin	m	176	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.2	Daxili kanalizasiya üçün olan polietilen borulardan boru kəmərləri, diametri 100 mm (D110mm)	m	176	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.3	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 50mm (Polivini	m	42	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.4	Yüksək sıxlıqlı polietilen borulardan kanalizasiya boru kəmərləri, gilizli, diametri 50 mm	m	42	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.8	Unitazların quraşdırılması: başokla bilavasitə birləşdirilmiş	set	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.9	Unitaz iki hissə	each	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.15	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametr	m	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.16	Xarici diametri 325 mm, divarının qalınlığı 5,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm –dək,	m	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.15.17	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların d	m	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.16.13	Trapların quraşdırılması diametri: 50 mm	set	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.16.16	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm^2), diametri 80 mm	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.1	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivin	m	31	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.2	Daxili kanalizasiya üçün olan polietilen borulardan boru kəmərləri, diametri 100 mm (D110mm)	m	31	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.6	Yuyucuların quraşdırılması: bir hissəli (Yuyucu qarışdırıcı və sifonla quraşdırma)	set	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.7	Tək çanaqlı yuma vannası(40*40*25), ölçüləri 600*600*850	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.8	Çanaq üçün sifon boru	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.9	Çanaq üçün sifon boru (Texnoloji avadanlıqlar üçün sifon)	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.11	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametr	m	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.12	Xarici diametri 325 mm, divarının qalınlığı 5,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm –dək,	m	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.17.13	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların d	m	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.18.1	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	23	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.18.2	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	23	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.18.6	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların,	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.18.7	Polad siyirtmələr, 50 mm	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.18.9	Əks klapan D=50mm 16kq/sm^2	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.18.10	Polad siyirtmələr (və ya əks klapanlar), su kəməri üçün (Əks klapan D32mm)	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.18.11	Diametri 32 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm^2) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.1	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	320	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.2	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	320	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.5	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	75	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.6	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	75	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.7	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	155	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.8	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	155	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.9	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.10	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.11	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametr	m	85	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.12	Xarici diametri 76 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan diametri 20–dən 377 mm–dək, fa	m	85	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.13	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməs	m	43	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.14	Yüksək elastikliyə malik, qırılma-çatlama-korroziyaya uğrama xüsusiyyətləri olmayan, mexaniki z	each	43	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.15	3 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.16	5 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.23	12 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.25	14 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.19.26	16 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.27	İstilik radiatorları, seksiya 572x75x96mm	each	464	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.31	Hava kranlarının qoyulması (hava xaric edici)	set	28	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.32	Radiator hava klapanı,D=15	each	28	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.38	Diametri 40 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm^2) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.39	Ventil, 50mm	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.45	Termostatlı radiator ventili ; 1/2 düyümlü	each	55	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.48	Düz və künc termometrlərinin çərçivədə qoyulması	set	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.19.49	Termometr Hiqrometr elektron	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.20.2	Kanal tipli ventilyator L=400 m3/saat N=0.1 kvt (Kanal tipli ventilyator L=350 m3/saat N=0.158	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.20.3	Sovurucu ventilyator 3000m^3/s (Hava sorucu oxlu ventilyator L=400 m3/saat N=0.064 kvt)	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.20.4	Kanal tipli hava sorucu ventilyator 3000 m^3/saat (Hava sorucu ventilyator)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.20.5	Oxlu ventilyator (L=95m3/saat, H=35Pa, N=0.014 kVt) (Məişət ventilyatoru N=0.014)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.20.12	Şaxtalar üzərində polad vərəqdən dairəvi en kəsikli çətirlərin qoyulması, diametri: 315 mm (400	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.20.14	Sinklənmiş polad vərəqlərdən və N (normal) sinifli alüminiumdan havaötürücü xətlərin çəkilməsi,	m^2	35.1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.21.18	Split-sistemlərin divar üstü növlü daxili blokunun quraşdırılması, gücü: 5 kVt qədər	set	13	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.21.19	Split tipli divar kondisioneri (gücü (kVt): 2,5 gücü (BTU): 9000) (Qs=2.17kvt; Qs=2.6kvt)	each	13	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.21.20	Split tipli divar kondisioneri (gücü (kVt): 3,5 gücü (BTU): 12000) (Qs=3.18 kvt və Qs=4.62kvt)	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.21.21	Split-sistemlərin divar üstü növlü daxili blokunun quraşdırılması, gücü: 8 kVt qədər	set	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.21.22	Split tipli kondisioner,gərginlik 24 v, 50HZ 24000BTU	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.6	3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR,	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.10	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.22.15	Daxili elektrik təchizatı üçün cərəyan transfarmatoru (400/5 A transformasiya nisbətli, dəqiqli	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.16	Cərəyan transformatoru, gərginlik kV, qədər: 10	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.23	3FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.35	Cihaz və ya aparat	each	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.39	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, (3FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.43	Cihaz və ya aparat	each	26	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.49	1FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR, Qütb sayı: 1;	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.52	Cihaz və ya aparat	each	27	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.66	Cihaz və ya aparat	each	33	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.87	3FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.100	Ştepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə, (Ştepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə 220V, 10A və 16A)	each	125	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.101	Ştepsel rozetkalar, TORPAQLI RAZETKA 2Lİ (Ştepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə, 2-li 220V, 10A)	each	24	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.103	Ştepsel rozetkası: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, batıqlı tipli	each	159	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.106	Elektrik QUTUSU, (Rozetkalar üçün qutu)	each	189	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.107	Paylayıcı qutu, ELEKTRIK MONTAJ QUTUSU 100x100mm (Budaqlanma qutusu)	each	70	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.108	3FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR, (Avtomat açar 380V, 25A)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.110	Cihaz və ya aparat	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.111	Elektrik açarı (Paket açarı 380V, 6A)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.112	Cihaz və ya aparat	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.115	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	232	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.117	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 5	m	282	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.118	Metal boru 25mmx2mm	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.22.119	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə polad boru, hazır şırımlarda, döşəmənin əsası üzrə, diametri	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.120	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	90	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.123	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x4	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.125	1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.126	1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	105	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.127	1,0 kV-luq güc kabeli 5x6	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.128	1,0 kV-luq güc kabeli 5x10	m	70	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.129	1,0 kV-luq güc kabeli 5x16	m	162	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.131	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümum	m	2852	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.135	Dairəvi poladdan şaquli yerlə birləşdirici, diametri, mm:16	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.138	Polad zolaq 40x4mm	m	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.22.139	Üfüqi yerlə birləşdirici:zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 160 mm²	m	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.1	LED PANEL ASILQANLI 600X600mm (LED lampalı çıraq 220V, 36 Vt, , 600x600mm)	each	179	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.2	LED PANEL 600X600mm (LED lampalı çıraq 220V, 22 Vt, , 300x300mm)	each	43	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.3	LED lampalı çıraq 220V, 18 Vt, , 300x300mm	each	28	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.11	Led tipli akkumlyatorlu çıraq 12Vt (LED lampalı çıraq 220V, 150 Vt, Qəza akkumulyatorlu)	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.14	Özül detallarda quraşdırılan asma tavan çırağı, çıraqdakı lampaların sayı, qədər: 2	each	506	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.19	Sadə işıqsız " EXİT " tablosu (Çıxış göstəricisi) Ölçüsü 50x50	each	18	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.20	Divar işıq işarələri	each	18	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.24	Alçaldıcı transformator 220/12 V	set	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.25	Gücü aşağı salan transformatorlu qutu	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.28	Elektrik açarları, (Bir qütblü iki səmtli gizli qurö üçün açar 220V, 6A)	each	61	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.23.30	Elektrik açarı: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, ikidilli, batıqlı tipli	each	75	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.33	Elektrik QUTUSU, (Açarlar üçün qutu)	each	92	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.35	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m	m	5480	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.36	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 2	m	5480	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.38	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	80	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.39	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x2,5	m	200	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.40	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x2,5	m	300	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.23.41	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümum	m	5480	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.24.7	Avtomatik PS bildiriciləri: partlayışdan mühafizəli istilik, tüstü, işıq	each	144	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.24.11	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümum	m	420	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.24.12	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	910	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.24.19	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m	m	400	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.24.20	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 2	m	420	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.4	Videomüşahidə sistemi üçün daxili ip 2MP kamera (Gece/gündüz rəngli videokamera (daxili))	set	13	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.9	HDMİ kabel,4K ultra HD 60Hz tezlikli,Ölçüsü:15,2 m	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.11	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK Yanmaz Boru (d= 20mm) t-50m (Kabel borusu qofra D20mm)	m	320	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.12	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 2	m	320	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.17	Şəbəkə kabeli 4x2x24 CAT6 (Kabel Cat 6 4x2x23)	m	880	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.18	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümum	m	320	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.19	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	560	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.25.20	Videoqeydiyyat cihazı üçün disk HDD 4Tb	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.3	Akkumulyator 12V/7A (Akkumulyator 12V/50A)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.26.4	Ultrasəs qurğuları: qidalandırma və nəzarət bloku	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.7	Səsucaldan yaxud səs «kolonkası»: dirəkdə yaxud damda, gücü 10 Vt-a qədər (Quraşdırma)	each	55	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.13	300/500V 2x1,5 telefon, LAN, koaksial kabel (Kabel 2x1.5)	m	740	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.14	Telefon, LAN, koaksial kabel U/UTP Cat 6 4x2x0,57	m	40	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.15	Mikrofon kabeli (4x0.35)	m	40	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.16	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümum	m	400	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.17	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	420	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.18	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m	m	400	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.26.19	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 2	m	400	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.27.4	Switch 24 port	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.27.5	Üç proqramla yayım üçün mühafizə filterləri	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.27.10	Rozetka + Telefon yuvalı	each	13	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.27.11	Mikrofon rozetkası	each	13	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.27.12	Rozetka+Elektrik açarları, (Kompyuter rozetkası)	each	23	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.27.13	Mikrofon rozetkası	each	23	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.27.16	Kabel orqanayzer 19"	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.1	Wi-Fi Modem	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.7	Multi switch 2x5 2 giriş 5 çıxışlı multisviç	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.8	Üç proqramla yayım üçün mühafizə filterləri (FNQ)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.9	Telefon, LAN, koaksial kabel RG 6/U-6 (Televiziya kabeli)	m	40	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.10	Telefon, LAN, koaksial kabel (Televiziya kabeli magistral)	m	400	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.11	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	440	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.28.12	Xətti gücləndirici L diapazonlu (Televiziya magistral xətti gücləndirici)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.18	Dairəvi polad, 12mm	kg	13.38	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.28.19	Üfüqi yerlə birləşdirici:dairəvi poladdan, diametri 12 mm	m	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.7	Səsucaldan 30Vt (Kalonka divar tipli 30W)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.8	Səsucaldan yaxud səs «kolonkası»: dirəkdə yaxud damda, gücü 10 Vt-a qədər (Quraşdırma)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.9	Mikrofon kabeli (Mikrofon kabeli akt zalı 2x0.22)	m	60	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.10	300/500V 2x2,5 telefon, LAN, koaksial kabel (Kabel 2x2.5 akt zalı kalonkalar üçün)	m	100	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.11	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümum	m	55	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.12	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	105	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.16	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) 50m (Kabel borusu D25mm)	m	55	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.29.17	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 2	m	55	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.1	Mətbəx mebeli	m	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.12	Stellaj dörd rəfli, ölçüləri 900*450*1800 (Təmiz qablar üçün)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.14	Dəsmal qurudanlar,bərkidicilərlə (Əl qurudan)	set	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.17	Stul (yumşaq) 400x400x800	each	26	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.25	Kürsü təkərli 830x790x1000	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.27	Sənəd və kitab dolabı 80x210x55sm	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.29	Jurnal masa (60x40x45) sm; (Metal gövdə, toz boya Üst lay 18 mm laminat PVC 1 mm Plastik dabanl	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.35	Eni 80 sm,uzunluğu(dərinlik) 60sm,hündürlüyü 75 sm olan,laminasya olunmuş DSP dən ibarət yazı m	each	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.42	İş masası (alt rəfli tək çəkməcəli), ölçüləri 1600*700*850 (İstehsalat masası)	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.46	Maksimal yükləmə həddi 11 kq olan paltar yuyan maşın.	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.30.47	Paslanmaz sifonlu yer trapı, ölçüləri (300x200x180) (Drenaj toru trap sifonlu)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

2.30.52	Səyyar qutu çirkli ağlar üçün 700x700x721	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.5	Tumba 3 siyirməli təkərli (mərkəzi kilidli), eni 42 sm, uzunluğu 40 sm, hündürlüyü 62 sm	each	3	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.7	Dolab geyim üçün 800x500x1800	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.9	Yumşaq divan (3 yerli) (210x80x73) sm; (Süni dəri, 25 kg/m3 Xrom ayaq h= 5 sm)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.12	Eni 80 sm,uzunluğu(dərinlik) 60sm,hündürlüyü 75 sm olan,laminasya olunmuş DSP dən ibarət yazı m	each	15	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.14	Toplantı (Müsafir) masası 320x110x75(h)sm (İclas masası)	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.22	Stellaj dörd rəfli, ölçüləri 900*450*1800	each	18	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.25	Yarı yumşaq oturacaq (470x465x740) mm, (Palata üçün yarı yumşaq oturacaq ; Metal, xrom ayaqlar	each	24	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
2.31.29	Akt zalı üçün kreslo (standart)	each	55	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.1.1	Çalovun tutumu 0,5 (0,5-0,63)m3 olan “əks çalov”lu ekskavatorlarla qruntun xəndəklərdən kənara	m^3	32	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.1.2	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qr	m^3	1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.1.3	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə d	m^3	21	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.1.4	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m^3	21	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.1.5	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m^3	5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.1	Bünövrə altı əsasların qurulması:çınqıllı	m^3	2.9	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.2	Təbii qum-çınqıl qatışığı	m^3	2.9	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.3	Beton hazırlıq qatının qurulması	m^3	0.64	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.5	A-1 sinifli armatur (düyün ilə birlikdə)	t	0.034	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.6	A-3 sinifli armatur (düyün ilə birlikdə)	t	0.092	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.7	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hör	m^2	7	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.8	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitum	m^2	21	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.2.9	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m^3	0.256	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

3.2.10	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: betonlu (Beton döşəmə)	m^3	0.256	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.1	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər	m^3	1.56	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.2	A-1 sinifli armatur	t	0.111	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.3	A-3 sinifli armatur	t	0.072	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.5	A-1 sinifli armatur	t	0.005	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.6	A-3 sinifli armatur	t	0.078	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.9	A-3 sinifli armatur	t	0.048	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.11	A-1 sinifli armatur	t	0.017	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.12	A-3 sinifli armatur	t	0.028	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.14	A-1 sinifli armatur	t	0.009	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.3.15	A-3 sinifli armatur	t	0.015	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.4.1	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divar	m^2	16.5	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.4.2	Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması	t	0.055	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.5.1	Bir qat araqatı buxar izolyasiyasının düzəldilməsi	m^2	2.56	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.5.2	Örtüyün isidilməsi: keramzitlə	m^3	0.154	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.5.3	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m^2	2.56	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.5.4	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: qalınlığın hər 1 mm dəyişməsinə əlavə etmək və ya ç	m^2	2.56	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.5.8	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları (PVC 100 mm)	m	6.6	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.5.9	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və	m	6.6	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.6.1	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: dönən (açılan, dönən-	m^2	2.64	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.6.2	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m^2-	m^2	1.68	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.6.3	Atmaların qoyulması, kütləsi: 0,3 tona qədər	each	1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

3.6.4	Qapı-pəncərə üstü atma	each	1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.11.1	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (300x300x125)mm)	each	1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.11.2	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	each	1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.11.3	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	each	1	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.11.4	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR	each	2	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building
3.11.5	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR	each	4	—	no measured item and the quantity is not printed on any drawing of this building

… 1004 more lines in the Excel report.